

Položkovitý rozpočet projektu

Názov projektu

Sadové úpravy pri bytových domoch

Obec

Čučma

Názov:

Sídlo:

IČO:


DIČ:

IČ DPH:

P.č.	Názov položky	Množstvo	Merná jednotka (ks, m ² , m ³ atď.)	Jednotková cena s DPH (€)	Suma s DPH (€)
1	Plošná úprava terénu s urovnaním povrchu pri nerovnostiach terénu nad +-100mm do +- 150mm v rovine	100	m ²		
2	Odstránenie stariny s naložením a odvozom odpadu	100	m ²		
3	Vytýčenie a uloženie ProfiRIM obrubníkov	39	bm		
4	Založenie trávniku na pôde vopred pripravenej	100	m ²		
5	Trávne osivo	5	kg		
6	Obrubník ProfiRIM	39	ks		
7	Výkop základu pomocou traktorágra	6	hod		
8	Doprava lomového kameňa	60	ks		
9	Zhutnenie podkladu	1	ks		
10	Uloženie a zabetónovanie parkových obrubníkov	40	bm		
11	Uloženie zámkovej dlažby	37	m ²		
12	Rez okrajov	5	bm		
13	Lomový kameň frakcia 4-32mm	18	t		
14	Betón	1,8	m ³		
15	Parkový obrubník	40	ks		
16	Zámková dlažba	37	m ²		
17	Piesok na fugovanie - šaštín	0,3	t		

18	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín	54,5	m ²		
19	Hĺbenie jamiek pre vysadenie rastlín	198	ks		
20	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine	198	ks		
21	Mulčovanie vysadených rastlín pri hr. mulču nad 50 do 100 mm v rovine	84,5	m ²		
22	Lipa malolistá /Tillia cordata/	1	ks		
23	Breza himalájska 'Jacquemonti' /Betula utilis 'Jacquemonti'/	1	ks		
24	Slivka čerešňoplodá /Prunus cerasifera/	1	54		
25	Nátržnik krovitý /Potentilla fruticosa/	6	ks		
26	Tavolník japonský /Spirea japonica/	16	ks		
27	Weigelia kvetnatá /Weigelia florida 'Variegata'/	3	ks		
28	Kalina obyčajná /Viburnum opulus/	20	ks		
29	Trvalky a trávy (Salvia 30ks, Echinacea 20ks, Hemerocallis 30ks, Heuchera 20ks, Alchemilla 30ks, Gaura 20ks)	150	ks		
30	Kol priemer 6 cm	9	ks		
31	Polkol priemer 6 cm	3	ks		
32	Univerzálny záhradnícky substrát - 75l	15	ks		
33	Netkaná textília	40	m ²		
34	Mulčovací materiál - Dunajský štrk (Mostová)	4	t		
35	Mulčovací materiál - Borovicová kôra vrecovaná 75l	50	ks		
SPOLU s DPH					




 Podpis a pečiatka
 štatutárneho orgánu